

























TEIL A: PLANZEICHNUNG



Teilgebiet	Art der baulichen Nutzung	Bauweise	GRZ	GFZ
1	GE(E)	o	0,5	1,5
2	GE(E)	a	0,45	1,35
3	GE(E)	a	0,35	1,05
4	WA	a	0,2	0,6
5	WA	o	0,17	0,45
6	WA	a	0,28	0,84
7	WA	o	0,2	0,6
8	WA	o	0,35	1,05
9	WA	o	0,2	0,4
10	WA	a	0,35	1,05
11	WA	o	0,18	0,54
12	WA	o	0,26	0,78
13	WA	o	0,18	0,36
14	WA	a	0,3	0,9
15	WA	o	0,18	0,54
16	WA	o	0,26	0,78
17	WA	o	0,18	0,36
18	WA	a	0,3	0,9
19	WA	o	0,22	0,66
20	WA	o	0,3	0,9
21	WA	o	0,18	0,36
22	WA	a	0,2	0,6
23	WA	o	0,2	0,6
24	WA	a	0,18	0,54
25	WA	o	0,18	0,36

PLANZEICHENERKLÄRUNG

- **GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES DES BEBAUUNGSPLANES** (§ 9 Abs. 7 BauGB)
- **ART UND MASS DER BAULICHEN NUTZUNG** (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
- **ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHER NUTZUNG** (§ 1 Abs. 2-9 und § 16 Abs. 5 BauNVO)
- **ALLGEMEINES WOHNGEBIET** (§ 4 BauNVO)
- **GEWERBEGEBIET MIT NUTZUNGSEINSCHRÄNKUNG**
Eingeschränktes Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO)
- **TEILGEBIETSNUMMER**, z.B. Teilgebiet 1
- **GRUNDFLÄCHENZAHL** (§§ 16 und 19 BauNVO), z.B. GRZ 0,30
- **GESCHOSSFLÄCHENZAHL** (§§ 16 und 20 BauNVO), z.B. GFZ 0,63
- **ZAHL DER VOLLGESCHOSSE** (§§ 16 und 20 BauNVO), z.B. II (höchstens)
- **ZAHL DER VOLLGESCHOSSE** (§§ 16 und 20 BauNVO), z.B. II (höchstens) und III (höchstens)
- **ZAHL DER VOLLGESCHOSSE** (§§ 16 und 20 BauNVO), z.B. II (zwingend)
- **HÖHENBEZUGSPUNKT** (§ 18 BauNVO), z.B. 51,35 ü. NN
- **BAUWEISE, ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN** (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)
- **EINZELHAUS, DOPPELHAUS** (§ 22 Abs. 2 BauNVO)
- **OFFENE BAUWEISE** (§ 22 Abs. 2 BauNVO)
- **ABWEICHENDE BAUWEISE** (§ 22 Abs. 4 BauNVO)
- **BAUGRENZE** (§ 23 Abs. 3 BauNVO)
- **VERKEHRSFLÄCHEN SOWIE VERKEHRSFLÄCHEN BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG** (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
- **ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG**
- **ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG**
- **ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG**
- **ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG**
- **ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG**
- **ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG**
- **ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG**
- **ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG**
- **ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG**
- **ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG**
- **ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG**
- **ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG**
- **ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG**
- **ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG**

- **MIT GEH., FAHR- UND LEITUNGSRECHT ZU BELASTENDE FLÄCHEN** (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
- **FLÄCHE MIT GEHRECHT ZUGUNSTEN DER ALLGEMEINHEIT**
- **FLÄCHE MIT GEHRECHT ZUGUNSTEN DER ALLGEMEINHEIT**
- **FLÄCHE MIT GEH., FAHR- UND LEITUNGSRECHT ZUGUNSTEN DER ANLIEGER**
- **ANPFLANZUNG UND ERHALTUNG VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN** (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB)
- **FLÄCHEN FÜR DAS ANPFLANZEN VON BÄUMEN**
- **FLÄCHEN MIT DER BINDUNG FÜR DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN**
- **FLÄCHEN FÜR STELLPLATZE** (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

TEIL B: TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

- Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) werden die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.
- Das Gewerbegebiet mit Nutzungseinschränkung (GE(E)) dient der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Zulässig sind Gewerbebetriebe aller Art, öffentliche Einrichtungen, Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude sowie Anlagen für sportliche Zwecke. Weiterhin sind Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke zulässig. Lagerhäuser, Lagerplätze und Tankstellen sind unzulässig. Ausnahmeweise können Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter zugelassen werden.
- In den Gebieten mit abweichender Bauweise können Gebäude über 50 m Länge errichtet werden, die seitlichen Grenzabstände sind einzuhalten.
- Die Höhe der baulichen Anlagen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 18 BauNVO) wird in den Teilgebieten 4, 5 (westliche Teil), 7, 11, 15, 19 und 23 als zulässige Traufhöhe über den jeweils festgesetzten Höhenbezugspunkt dieser Teilgebiete wie folgt festgesetzt:

Zahl der Vollgeschosse	II	III
Traufhöhe (m)	6,00 m - 7,00 m	9,00 m - 10,00 m

In den Teilgebieten 5 (östlicher Teil), 9, 13, 17, 21 und 25 wird die zulässige Traufhöhe mit max. 4,50 m über den jeweils festgesetzten Höhenbezugspunkt dieser Teilgebiete festgesetzt.
- Eine Überschreitung der Baugrenzen durch untergeordnete Bauteile (Vordächer, Balkone, Erker, Terrassen, Wintergärten, Eingangstreppe) um bis zu 1,50 m ist zulässig.
- Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 2 BauNVO ist in den nachfolgenden Teilgebieten eine Überschreitung bis zu folgender Grundflächenzahl (GRZ) zulässig:

TEILGEBIETSNUMMER	GRZ
10	0,55
14	0,5
18	0,5
22	0,4

- Innere der Grünflächen mit der Zweckbestimmung Parkanlage sind Einfriedungen unzulässig. Innerhalb der Parkanlage Nr. 1 sind die vorhandenen Bäume zu erhalten und bei Abgang gemäß Pflanzliste 1 zu ersetzen. Innerhalb der Parkanlage Nr. 2 ist je angefangene 75 m² Fläche 1 Baum gemäß Pflanzliste 2 anzupflanzen oder zu erhalten. Innerhalb der Grünfläche parallel zur Straße Zum Olympischen Dorf ist die Errichtung eines Fuß- und Radweges zulässig.
- Innere der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind bauliche Anlagen und Einfriedungen jeglicher Art unzulässig. Wege sind nur innerhalb der mit Gehrecht belegten Flächen zulässig.

FLÄCHE A: ERHALT VON BAUMBESTÄNDEN
Innerhalb der Flächen A sind vorhandene Bäume, Sträucher sowie Wiesenflächen zu erhalten. Für Pflanzungen bei Abgang sind Gehölze gemäß Pflanzliste 1 zu verwenden.

FLÄCHE B: ANPFLANZUNG VON GEHÖLZEN
Die Flächen B sind mit Gehölzen gemäß Pflanzliste 1 zu bepflanzen. Je angefangene 50 m² Fläche sind 1 Baum sowie 5 Sträucher anzupflanzen.

- Das innerhalb der Trinkwasserschutzzone II auf den öffentlichen und privaten Verkehrsflächen sowie Stellplätzen anfallende Niederschlagswasser ist zu sammeln und außerhalb der Trinkwasserschutzzone I und II zu versickern.

Stellplätze sind mit Bäumen zu gliedern oder zu umpflanzen. Je angefangene 6 Stellplätze ist im jeweiligen Teilgebiet mindestens 1 Baum gemäß Pflanzliste 2 in einem Abstand von maximal 3,0 m zu den Stellplätzen anzupflanzen oder zu erhalten.

Innere der Trinkwasserschutzzone II der Teilgebiete 8 und 24 sind Stellplätze nur innerhalb der dafür ausgewiesenen Flächen zulässig. Innerhalb der Trinkwasserschutzzone II der Teilgebiete 5, 9, 13, 17, 21 und 25 sind maximal 2 Stellplätze pro Grundstück zulässig.

In den Teilgebieten 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 und 25 sind Garagen und Carports nur innerhalb der überbaubaren Flächen zulässig.

Innere der Flächen für das Anpflanzen sowie mit Bindungen für die Erhaltung von Bäumen sind Stellplätze und Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO unzulässig. Innerhalb der Flächen mit Bindungen für die Erhaltung von Bäumen sind die vorhandenen Bäume zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Für Pflanzungen sind Bäume gemäß Pflanzliste 1 zu verwenden. Innerhalb der Flächen für das Anpflanzen von Bäumen ist je angefangene 100 m² Fläche 1 Baum gemäß Pflanzliste 2 anzupflanzen.

- In den Teilgebieten 1, 2 und 3 ist mindestens 50 % der Fassade der östlichen Gebäudeseite zu begrünen. Werden die vorhandenen Hallen erhalten, sind mindestens 50 % der jeweiligen Dachfläche mit Rank- und Kletterpflanzen zu begrünen.
- Folgende Verkehrsflächen sind mit Straßenbäumen in einem Abstand von mindestens 15,0 m und höchstens 18,0 m zu bepflanzen:
 - HAUPTSTRASSE: Acer platanoides
 - ZUM OLYMPISCHEN DORF: Tilia cordataInnerhalb der festgesetzten Verkehrsfläche besondere Zweckbestimmung Platzbereich ist je angefangene 75 m² Fläche 1 Baum gemäß Pflanzliste 2 anzupflanzen.
- Durch Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 15, 20 und 25 BauGB betroffene Bäume und Sträucher sind auf Dauer zu erhalten, zu schützen und bei Abgang zu ersetzen. Für Neupflanzungen sind nur Bäume mit einem Mindeststammumfang von 18/20 cm anrechenbar. Sträucher müssen eine Mindestgröße von 80 cm Höhe aufweisen. Es sind nur Gehölze entsprechend der Pflanzlisten 1 bzw. 2 zu verwenden.
- Die Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (Flächen A und B), die Grünflächen (Parkanlage) sowie die Ausgleichsflächen außerhalb des Geltungsbereiches werden gemäß § 9 Abs. 1 BauNVO in Verbindung mit § 9 Abs. 1a BauGB als Ausgleichsmaßnahmen den zulässigen Eingriffen innerhalb des Geltungsbereiches zugeordnet.

Pflanzliste 1

BÄUME: Betula pendula Carpinus betulus Quercus petraea Quercus robur Pinus sylvestris	Hängebirke Gemeine Hainbuche Trauben-Eiche Stiel-Eiche Gemeine Kiefer
---	---

STRÄUCHER:
Cornus avellana
Crataegus laevigata agg.
Crataegus monogyna
Erythronium europaea
Hedera helix
Lonicera xylosteum

Pflanzliste 2

BÄUME: Acer platanoides Betula pendula Carpinus betulus Fagus sylvatica Malus sylvestris Pinus sylvestris Prunus avium Prunus cerasus Prunus domestica Pyrus communis Quercus petraea Quercus robur Tilia cordata	Spitz-Ahorn Hängebirke Gemeine Hainbuche Rotbuche Apfel Gemeine Kiefer Vogelkirsche Sauer-Kirsche Pflaume Erle Trauben-Eiche Stiel-Eiche Winterlinde
---	--

STRÄUCHER:
Cornus sanguinea
Cornus avellana
Crataegus laevigata agg.
Crataegus monogyna
Genista tinctoria
Lonicera periclymenum
Lonicera xylosteum
Prunus spinosa
Rhamnus catharticus
Rhamnus frangula
Ribes alpinum
Rosa canina agg.
Rosa corymbifera
Rosa ruginosa
Rosa tomentosa
Rubus caesius
Rubus fruticosus
Rubus idaeus
Saxifraga oppositifolia
Sambucus nigra

STRÄUCHER:
Cornus sanguinea
Cornus avellana
Crataegus laevigata agg.
Crataegus monogyna
Genista tinctoria
Lonicera periclymenum
Lonicera xylosteum
Prunus spinosa
Rhamnus catharticus
Rhamnus frangula
Ribes alpinum
Rosa canina agg.
Rosa corymbifera
Rosa ruginosa
Rosa tomentosa
Rubus caesius
Rubus fruticosus
Rubus idaeus
Saxifraga oppositifolia
Sambucus nigra



Die Befestigung von Fuß- und Radwegen, Grundstückszufahrten sowie Stellplätzen außerhalb der Trinkwasserschutzzone II ist nur in einem wasser- und luftdurchlässigen Aufbau zulässig. Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindere Befestigungen im Unterbau sowie Fugeverguss sind unzulässig. Dies gilt nicht für einen Fuß- und Radweg innerhalb der Grünflächen nördlich der Straße Zum Olympischen Dorf. Innerhalb der der Trinkwasserschutzzone II sind die Verkehrsflächen und Stellplätze nur in vollständig versiegeltem Aufbau zulässig.

In den Teilgebieten 23 und 25 sind zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes Aufenthaltsräume (Schul- und Kinderzimmer) bei der Grundriessgestaltung an der dem Schall (Lärm) von der südlich gelegenen B5) abgewandten Gebäudeseite anzuordnen.





II. BAUORDNUNGSRECHTLICHE VORSCHRIFTEN (gemäß § 9 Abs. 4 BauGB und § 81 BbgBO)

- In den Teilgebieten 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 und 24 sind nur Dächer mit einer Neigung von mindestens 25° bis höchstens 45° zulässig. Untergeordnete Bauteile (Erker, Vordächer, vorhandene Zwischenbauten von untergeordneter Bedeutung (Spargen und dgl.) dürfen eine andere Dachneigung aufweisen. Dachneigungen sind nur in roter, rotbrauner oder anthrazitfarbiger Farbgebung zulässig.
- Für die Fassadengestaltung der Hauptgebäude ist die Verwendung von keramischen Fliesen, Plattenverkleidungen mit künstlichen Materialnachbildungen sowie glänzenden Materialien unzulässig. In den Teilgebieten 4, 5, 7, 11, 15, 19 und 23 sind Holzfasaden unzulässig. In den Teilgebieten 9, 13, 17, 21, und 25 sind Holzfasaden und Holzverkleidungen zulässig. Ausgenommen davon sind Fassaden, die aus Blockhölzern, runden oder halbrunden Stämmen sowie aus Holzschilden bestehen.
- Im Allgemeinen Wohngebiet dürfen Werbeanlagen das Erdgeschoss um nicht mehr als 0,6 m in der Höhe überragen.
- Als Einfriedungen sind im Allgemeinen Wohngebiet nur Hecken und/oder Zäune bis maximal 1,20 m Höhe aus Holz mit senkrechter Lattung oder Maschendraht zulässig.

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME VON NACH ANDEREN GESETZLICHEN VORSCHRIFTEN GETROFFENEN FESTSETZUNGEN (§ 9 Abs. 6 BauGB)

- **TRINKWASSERSCHUTZZONE I und II**
Für den restlichen Geltungsbereich gilt Trinkwasserschutzzone III
- **BRUNNEN** stillgelegt
- **EINZELDENKMAL**

SONSTIGE DARSTELLUNGEN

- **FLURSTÜCKSGRENZEN, GRENZSTEINE, FLURSTÜCKSBEZEICHNUNGEN**
- **VORHANDENE WEGE UND STRASSEN**
- **VORHANDENE BAULICHE ANLAGEN**
- **VORHANDENE BÄUME** (Standort eingemessen)

HINWEISE

- ALTSTADTFLÄCHEN**
Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes liegt im Untersuchungsbereich des Gutachtens zur Gefährdungsschätzung des Geländes der ehemaligen GUS-Kaserne Dallgow, Eistal - Olympische Dorf und Eistal, erstellt durch Chemisches Labor Dr. Betz GmbH vom August 1993. Abbrucharbeiten an den Gebäuden und Tiefbauarbeiten zur Erschließung sind in Abstimmung mit der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde gutachterlich zu begleiten.
- BAUMSCHUTZSATZUNG**
Für den vorhandenen Gehölzbestand innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ist die Baumschutzsatzung der Gemeinde Wustemark zum Schutz von Bäumen, Hecken und Sträuchern (in der Fassung vom 01.07.2003) zu berücksichtigen.
- ARCHÄOLOGISCHE BODENFUNDE**
Bei Erdarbeiten entdeckte Bodenfunde, wie z.B. Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und andere Funde, wie Scherben, Stein- geräte, Skelettreste und dergleichen, sind nach § 19 Abs. 1 und 2 DSchGbbg vorzüglich dem Brandenburgischen Landesmuseum für Ur- und Frühgeschichte in Potsdam und der Unteren Denkmalschutz- behörde des Landkreises Havelland anzuzeigen; bis zum Eintreffen der zuständigen Mitarbeiter ist die Fundstelle sicherzustellen und mindestens 5 Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§ 11 Abs. 3 DSchGbbg).
- ORDNUNGSWIDRIGKEITEN**
Ordnungswidrig im Sinne des § 79 der Brandenburgischen Bauord- nung (BbgBO) handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die bauordnungsrechtlichen Vorschriften Nr. II.1.-II.4. verstößt. Ordnungs- widrigkeiten können mit einer Geldbuße gemäß § 79 Abs. 5 BbgBO geahndet werden.

GESETZE UND VERORDNUNGEN

- Baugesetzbuch** (BauGB) i.d.F. vom 23. September 2004 (BGBl. I, S. 2414, geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824).
- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke** (BauNutzungsverordnung - BauNVO) vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert am 22. April 1993 (BGBl. I, S. 468).
- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts** (Bauleitplanverordnung 1990 - PlanV 90) i.d.F. vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58).
- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege** (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 25. März 2002 (BGBl. I S. 1193), zuletzt geändert durch Artikel 40 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I, S. 1919).
- Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)** i.d.F. vom 16. Juli 2003 (GVBl. I S. 210), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2005 (GVBl. I/05 S. 287).
- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege im Land Branden- burg** (BbgNatSchG) in der Neufassung vom 26. Mai 2004 (GVBl. I, S. 350).
- Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg** (Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz - (BbgDSchG) vom 24. Mai 2004 (GVBl. I/04 S. 215).

Zur Genehmigung vom 19.05.2006
und zum Beschluss vom 09.09.2006
Rathaus, 09.09.2006

VERFAHREN

Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskata- sters mit Stand vom 01.01.2005 und weist die planungsrelevanten bau- lichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach. Sie ist hinsichtlich der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch einwandfrei. Die Übertragbarkeit der neu zubildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Namen, den 26.06.06
-OBV-

Der Entwurf des Bebauungsplanes ist nach der öffentlichen Auslegung ge- ändert und ergänzt worden. Daher haben der geänderte Entwurf des Be- bauungsplanes in der Planfassung vom Februar 2006 bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B), sowie die Begründung zu den geänderten und ergänzten Teilen in der Zeit vom 22.03.2006 bis einschließlich 07.04.2006 erneut öffentlich ausliegen. Dabei ist bestimmt worden, dass Anregungen nur zu den geänderten und ergänzten Teilen vorgebracht werden können. Ort und Dauer der erneuten öffentlichen Auslegung wurden gemäß § 3 Abs. 3 BauGB am 18.03.2006 ortsüblich bekannt gemacht.

Wustemark, den 16.07.2006
Bürgermeister

Der Bebauungsplan in der Planfassung vom April 2006 bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B) wurde am 17.05.2006 von der Gemeindevertretung als Satzung be- schlossen. Die Begründung zum Bebauungsplan wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.05.2006 gebilligt.

Wustemark, den 16.07.2006
Bürgermeister

Der Bebauungsplan ist am 17.05.2006 bei der zuständigen Verwal- tungsbehörde zur Genehmigung eingereicht worden. Diese hat mit Schrei- ben vom 17.05.2006 erklärt, dass Verletzungen von Rechtsvorschriften nicht geltend gemacht werden. Der Maßgabewurde durch Beschluss der Gemeindevertretung am 17.05.2006 gebilligt. Mit Schreiben der höheren Verwaltungsbe- hörde vom 01.07.2003 zu berücksichtigen.

Wustemark, den 17.05.2006
Bürgermeister

Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B), wird hiermit ausgeteilt.

Wustemark, den 17.05.2006
Bürgermeister

Die Stelle, bei der der Bebauungsplan auf Dauer während der Dienststun- den von Jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Aus- kunft zu erhalten ist, sind im Amtsblatt der Gemeinde Wustemark Jah- rang 02, Nr. 4, vom 17.05.2006, ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 BauGB) und auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Am Tag nach dieser Bekanntmachung tritt dieser Bebauungsplan in Kraft.

Wustemark, den 17.05.2006
Bürgermeister

Gemeinde Wustemark
Ortsteil Eistal
Bebauungsplan Nr. E 12
'Radelandberg Nord'

M. 1: 1.000



Ortsteil Eistal

planungsgruppe 4
Umweltplanung für Kommune u. Region GmbH
Dipl.-Ing. Architekten und Stadtplaner SRL
Joachim-Friedrich-Straße 37 D-10711 Berlin
www.p4-berlin.de e-mail: p4@p4-berlin.de
Tel. 030/8985990 Fax 030/8916682 07/2006

BERLIN